



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ๑. งานปรับปรุงระบบบ่อบาดาล ๒. งานปรับปรุงระบบประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ๓. งานภายในโรงสูบ ๔. งานรื้อพร้อมติดตั้งชั้นผสมอากาศ ๕. งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ๖. งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อตรวจสอบราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จึงขอประกาศราคากลางรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๕๖,๘๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ลักษณะงานโดยสังเขป ๑.งานปรับปรุงระบบบ่อบาดาล ๒.งานปรับปรุงระบบประสาบที่ปากบ่อบาดาล ๓.งานภายในโรงสูบ ๔.งานรื้อพร้อมติดตั้งชั้นผสมอากาศ ๕.งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ๖.งานปรับปรุงระบบท่อน้ำดี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๒๓,๘๗๙.๕๑ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ บันทึกข้อความการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๒ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวพัชรินทร์ ไต้เจริญ	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ
๓. นางดรุณีย์ วงษ์ไชยมูล	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร

แบบ พร.๖

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแ้ว หมู่ที่ ๔
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันกันแ้ว หมู่ที่ ๔ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
 แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ จำนวน ๓ หน้า
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานขุดเจาะบ่อบาดาล	๔๘,๖๐๐.๐๐	
๒	ประเภทงานอาคาร	๑๕๔,๑๗๙.๑๙	
๓	งานครุภัณฑ์	๒๑,๒๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๒๒๓,๙๗๙.๑๙	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคาค่าก่อสร้าง	๒๒๓,๙๗๙.๑๙	๖๐ วัน
	ราคาค่าก่อสร้าง สองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวพัชรินทร์ ใต้เจริญ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางศุภณีย์ วงษ์ไทยมูล)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแ้ว หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันกันแ้ว หมู่ที่ ๔ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

แบบ ปร.๕ มีจำนวน จำนวน ๒ หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงระบบบ่อบาดาล	๔๘,๖๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	
๒	งานปรับปรุงระบบประปาที่ปากบ่อบาดาล	๗,๓๐๖.๒๙	๑.๓๐๙๑	๙,๕๖๔.๖๖	
๓	งานปรับปรุงภายในโรงสูบล	๓๗,๐๓๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๔๘,๔๗๕.๙๗	
๔	งานรื้อพร้อมติดตั้งชั้นผสมอากาศ	๑๖,๖๘๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๒๑,๘๓๕.๗๙	
๕	งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง	๓๕,๘๙๕.๑๒	๑.๓๐๙๑	๔๖,๙๙๐.๓๐	
๖	งานปรับปรุงระบบท่อน้ำดี	๑๗,๔๒๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๒๒,๘๐๔.๕๒	
๗	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๒๑๖.๖๓	๑.๓๐๙๑	๑,๕๙๒.๖๙	
๘	งานป้ายมาตรฐานโครงการ	๒,๒๒๖.๙๒	๑.๓๐๙๑	๒,๙๑๕.๒๖	
๙	งานครุภัณฑ์อื่นๆ - ป้อน้ำหอยโข่ง ขนาด ๒HP ๓๘๐ V. AC	๒๑,๒๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				๒๒๓,๙๗๙.๑๙	ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				๒๒๓,๙๗๙.๑๙	
ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)					

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแ้ว หมู่ที่ ๔

ปริมาณงาน ๑.งานปรับปรุงระบบบ่อบาดาล ๒.งานปรับปรุงระบบประสาบที่ปากบ่อบาดาล ๓.งานภายในโรงสูบ ๔.งานรื้อพร้อมติดตั้งชั้นผสมอากาศ ๕.งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ๖.งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดี

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.จอมหมอกแก้วกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านสันกันแ้ว หมู่ที่ ๔ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับปรุงระบบบ่อบาดาล - งานรื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำได้ ๒ HP ๓๘๐ V	๑.๐๐	ชุด	๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๔๘,๖๐๐.๐๐	ตามอัตรางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ ธค.๖๖
	รวมงานปรับปรุงระบบบ่อบาดาล							๔๘,๖๐๐.๐๐	
๒	งานปรับปรุงระบบประสาบที่ปากบ่อบาดาล - ท่อเหล็กอบสังกะสี ๒" (BS-M) - ข้องอเหล็ก ๙๐ องศา ขนาด ๒" - ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๒" (ชนิดบอลวาล์ว) - สวิตซ์น้ำไหล (Flow Switch ๑") - นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๒" - เช็ควาล์วสวิงทองเหลือง ๒" - ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๒" - สามทางเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๒" - ฝาปิดปากบ่อเหล็กพร้อมประเก็นยาง ,สลักเกลียว, น๊อต	๐.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐	ท่อน ตัว ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ตัว ชุด	๑,๘๓๖.๔๕ ๘๕.๐๐ ๘๐๕.๐๐ ๔๙๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๘๘๕.๐๐ ๒๓๐.๐๐ ๑๑๒.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐	๙๑๘.๒๓ ๑๗๐.๐๐ ๘๐๕.๐๐ ๔๙๐.๐๐ ๒๑๐.๐๐ ๘๘๕.๐๐ ๒๓๐.๐๐ ๑๑๒.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐	๕๕๐.๙๔ ๒๕.๕๐ ๒๔๑.๕๐ ๑๔๗.๐๐ ๒๑.๐๐ ๒๖๕.๕๐ ๖๙.๐๐ ๓๓.๖๐ ๕๕๐.๐๐	๒๗๕.๔๗ ๕๑.๐๐ ๒๔๑.๕๐ ๑๔๗.๐๐ ๖๓.๐๐ ๒๖๕.๕๐ ๖๙.๐๐ ๓๓.๖๐ ๕๕๐.๐๐	๑,๑๙๓.๖๙ ๒๒๑.๐๐ ๑,๐๔๖.๕๐ ๖๓๗.๐๐ ๒๗๗.๐๐ ๑,๑๕๐.๕๐ ๒๙๙.๐๐ ๑๔๕.๖๐ ๒,๓๔๐.๐๐	พานิชย์ ธค.๖๖ สิบลราคา สิบลราคา สิบลราคา สิบลราคา สิบลราคา สิบลราคา สิบลราคา สิบลราคา
	รวมงานปรับปรุงระบบประสาบที่ปากบ่อบาดาล							๗,๓๐๖.๓๙	ค่าแรง ๓๐%ของค่าวัสดุ
๓	งานปรับปรุงภายในโรงสูบ - บิมน้ำหอยโข่ง ขนาด ๒HP ๓๘๐ V. AC - ติดตั้งตู้ควบคุมบิมน้ำหอยโข่ง ขนาด ๒HP ๓๘๐ V. AC - รื้อพร้อมติดตั้งประตุน้ำเหล็กบนดิน ขนาด สผศก.๓ นิ้ว - ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบจากระบบ ๑ เฟสเป็น ๓ เฟส สายไฟ THW ๑๖ ตร.มม.(๑๐๐ เมตร)	๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐	ชุด ชุด ชุด ม้วน	๑๐,๖๐๐.๐๐ ๙,๔๕๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐ ๑๘,๙๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐	- ๒,๘๓๕.๐๐ ๔๘๐.๐๐ ๒๐.๐๐	- ๕,๖๗๐.๐๐ ๙๖๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐	๒๑,๒๐๐.๐๐ ๒๔,๕๗๐.๐๐ ๕,๗๖๐.๐๐ ๖,๗๐๐.๐๐	สิบลราคา สิบลราคา สิบลราคา สิบลราคา
	รวมงานปรับปรุงภายในโรงสูบ							๕๘,๒๓๐.๐๐	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันกันแ้ว หมู่ที่ ๔

ปริมาณงาน ๑.งานปรับปรุงระบบบ่อบาดาล ๒.งานปรับปรุงระบบประปาส่วนที่ปากบ่อบาดาล ๓.งานภายในโรงสูบ ๔.งานรื้อพร้อมติดตั้งชั้นผสมอากาศ ๕.งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ๖.งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.จอมหมอกแก้วกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านสันกันแ้ว หมู่ที่ ๔ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานรื้อพร้อมติดตั้งชั้นผสมอากาศ - รื้อพร้อมติดตั้งชั้นผสมอากาศ ขนาด กว้าง ๐.๘๐ เมตรยาว ๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๙๐๐.๐๐	๑๓,๙๐๐.๐๐	๒,๗๘๐.๐๐	๒,๗๘๐.๐๐	๑๖,๖๘๐.๐๐	สีบราคา
	รวมงานรื้อพร้อมติดตั้งชั้นผสมอากาศ							๑๖,๖๘๐.๐๐	
๕	งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง - ท่อ พีวีซี ขนาด ๔" (ชั้น ๘.๕) - ช้องอฉาก ๙๐ องศา พีวีซี ขนาด ๔" - สามทาง พีวีซี ขนาด ๔" - ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ๔" (ชนิดบอลวาล์ว) - ชุดหน้างาน พีวีซี ขนาด ๔" (พร้อมน็อต) - เกลียวใน พีวีซี ขนาด ๔" - เกลียวนอก พีวีซี ขนาด ๔" - เทปพันเกลียว - น้ำยาประสานท่อ ๒๕๐ กรัม	๑๕.๐๐ ๖.๐๐ ๒.๐๐ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๖.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓.๐๐	ท่อน ตัว ตัว ชุด ชุด ตัว ตัว ม้วน กระป๋อง	๗๕๓.๗๔ ๑๘๔.๐๐ ๔๔๗.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๘๖๙.๐๐ ๑๕๕.๐๐ ๑๒๓.๐๐ ๘.๐๐ ๑๒๘.๕๑	๑๑,๓๐๖.๑๐ ๑,๑๐๔.๐๐ ๘๔๙.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๘๖๙.๐๐ ๑๕๕.๐๐ ๗๓๘.๐๐ ๑๖๐.๐๐ ๓๘๕.๕๓	๒๒๖.๑๒ ๕๕.๒๐ ๑๓๔.๑๐ ๙๐๐.๐๐ ๒๖๐.๗๐ ๔๖.๕๐ ๓๖.๙๐ ๒.๔๐ ๓๘.๕๕	๓,๓๙๑.๘๓ ๓๓๑.๒๐ ๒๖๘.๒๐ ๓,๖๐๐.๐๐ ๒๖๐.๗๐ ๔๖.๕๐ ๒๒๑.๔๐ ๔๘.๐๐ ๑๑๕.๖๖	๑๕,๖๘๗.๘๓ ๑,๔๓๕.๒๐ ๑,๑๖๒.๒๐ ๑๕,๖๐๐.๐๐ ๑,๑๒๕.๗๐ ๒๐๑.๕๐ ๙๕๕.๔๐ ๒๐๘.๐๐ ๕๐๑.๑๔	ค่าแรง ๓๐%ของค่าวัสดุ พานิชย์ ธค.๖๖ พานิชย์ ธค.๖๖ สีบราคา สีบราคา สีบราคา สีบราคา สีบราคา สีบราคา พานิชย์ ธค.๖๖
	งานรื้อระบบท่อน้ำทิ้ง							๓๕,๘๙๕.๑๒	
๖	งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดี - รื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๓ นิ้ว - รื้อพร้อมติดตั้งประตูน้ำเหล็กบนดิน ขนาด สผศก.๓ นิ้ว	๑.๐๐ ๑.๐๐	ชุด ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐ ๗๒๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐ ๓,๑๒๐.๐๐	ค่าแรง ๓๐%ของค่าวัสดุ สีบราคา
	รวมงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดี							๑๗,๔๒๐.๐๐	
๗	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๑,๒๑๖.๖๓	๑,๒๑๖.๖๓	-	-	๑,๒๑๖.๖๓	ผ่านต้นทุน
๘	งานป้ายมาตรฐานโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๒๒๖.๙๒	๒,๒๒๖.๙๒	-	-	๒,๒๒๖.๙๒	งานต้นทุน
	รวมเป็นค่างานต้นทุน							๑๘๗,๕๗๔.๙๖	