



ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำลาวหน้าสำนักงาน  
โครงการฝายน้ำถั่วอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย ตำบลจอมหมอกแก้ว  
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำลาวหน้าสำนักงานโครงการฝายน้ำถั่วอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดทำราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เลขที่ ๘๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำลาวหน้าสำนักงานโครงการฝายน้ำถั่วอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จึงขอประกาศราคากลางรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำน้ำลาวหน้าสำนักงานโครงการฝายน้ำถั่วอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านสบห้วย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๐๐,๔๐๐.- บาท (สามแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร รวมดินถมบริเวณโครงการไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๙๖,๓๘๔.๔๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ บันทึกข้อความการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๒ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายบัญชา พูลผล	ตำแหน่งรองปลัด อบต. จอมหมอกแก้ว	เป็นประธานกรรมการ
๒. น.ส. ประกายวรรณ ชาวนา	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี	เป็นกรรมการ
๓. นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์	ตำแหน่งนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

## แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบลำน้ำลาว หน้า สนง. โครงการฝายน้ำถั่วอก ถึงสามแยกทางไปป่าช้า หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย  
 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร  
 รวมดินถมบริเวณโครงการไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
 แบบเลขที่ ตามแบบ มาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01 ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1.2	งานวางป่าและซุกตอ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	480.00	1.85	888.00	1.3822	2.56	1,227.39
3.3	งานดินถม							
3.3(1)	งานดินถมวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	27.00	122.70	3,312.90	1.3822	169.60	4,579.09
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	227.57	5,461.68	1.3822	314.55	7,549.13
4.9	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	480.00	385.14	184,867.20	1.3822	532.34	255,523.44
4.9(2)	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	143.22	1,145.76	1.3822	197.96	1,583.67
4.9(3)	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	88.00	69.86	6,147.68	1.3822	96.56	8,497.32
4.9(4)	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	120.00	89.98	10,797.60	1.3822	124.37	14,924.44
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00		2,500.00			2,500.00
							<b>TOTAL</b>	<b>296,384.48</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

296,384.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3822

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =