



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบ
ประชาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประชาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อตรวจสอบราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เลขที่ ๘๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางตามโครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประชาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จึงขอประกาศราคากลางรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ 293,100.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.จอมหมอกแก้วกำหนด ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 287,061.88 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 บันทึกข้อความการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.2 บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - 5.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - 6.2 นางกัญญารัตน์ แทนดี ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นกรรมการ
 - 6.3 นายบัณฑิต สุวรรณลพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานอาคาร

แบบ พร.๖

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๕ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ จำนวน ๓ หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานขุดเจาะบ่อบาดาล	๒๖๗,๘๕๗.๐๐	
๒	ประเภทงานอาคาร	๑๘,๒๐๔.๘๘	
		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๒๘๖,๐๖๑.๘๘	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคาค่าก่อสร้าง	๒๘๖,๐๖๑.๘๘	๖๐ วัน
	ราคาค่าก่อสร้าง (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบบแปดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด

ลงชื่อ กรรมการ
นางกัญญารัตน์ แทนดี

ลงชื่อ กรรมการ
นายบัณฑิต สุวรรณลพ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๕ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

แบบ ปร.๕ มีจำนวน

จำนวน ๒ หน้า

คำนวณกลางราคาเมื่อวันที่

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (น้ำมันดีเซล ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙)	๒๖๗,๘๕๗.๐๐	๑.๐๐๐๐	๒๖๗,๘๕๗.๐๐	
๒	งานคอนกรีตปากบ่อ ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๐.๑๕ ม.	๒,๐๕๕.๖๓	๑.๓๐๙๑	๒,๖๙๑.๐๓	
๓	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	๖,๗๐๒.๑๑	๑.๓๐๙๑	๘,๗๗๓.๗๓	
๔	งานระบบไฟฟ้า	๒,๗๓๗.๖๐	๑.๓๐๙๑	๓,๕๘๓.๗๙	
๕	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๒๑๖.๖๓	๑.๓๐๙๑	๑,๕๙๒.๖๙	
๖	งานป้ายมาตรฐานโครงการ	๑,๙๕๘.๓๒	๑.๓๐๙๑	๒,๕๖๓.๖๔	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				๒๘๗,๐๖๑.๘๘	ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				๒๘๗,๐๖๑.๘๘	
ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)				

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

โครงการ เจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย

ปริมาณงาน งานเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ตามแบบที่ อบต.จอมหมอกแก้วกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๕ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (น้ำมันดีเซล ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙)	๑๐๐.๐๐	เมตร	๒,๑๙๒.๕๗	๒๑๙,๒๕๗.๐๐	-	-	๒๑๙,๒๕๗.๐๐	(ราคารวมค่า ทดสอบ คุณภาพน้ำและ Factor F แล้ว)
	ท่อPVC ขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒								
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๔๘,๖๐๐.๐๐	
	๒HP ๓๘๐ V. AC (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)								
	รวมงานชุดเจาะบ่อบาดาล							๒๖๗,๘๕๗.๐๐	
๒	งานคอนกรีตปากบ่อ ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๐.๑๕ ม.								
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๓๓	ลบ.ม.	๒,๑๘๑.๙๐	๗๒๐.๐๓	๔๖๖.๐๐	๑๕๓.๗๘	๘๗๓.๘๑	ตามบัญชีค่าแรง
	- RB ๖	๖.๖๖	กก.	๒๖.๕๒	๑๗๖.๖๒	๔.๔๐	๒๙.๓๐	๒๐๕.๙๒	ตามบัญชีค่าแรง
	- ไม้แบบ	๐.๙๐	ตร.ม.	๙๔๕.๓๓	๘๕๐.๘๐	๑๓๙.๐๐	๑๒๕.๑๐	๙๗๕.๙๐	ตามบัญชีค่าแรง
	รวมงานคอนกรีตที่ปากบ่อ							๒,๐๕๕.๖๓	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

โครงการ เจาะบ่อบาดาลสำหรับติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย

ปริมาณงาน งานเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ตามแบบที่ อบต.จอมหมอกแก้วกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๕ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานประสาบที่ปากบ่อบาดาล								ค่าแรงคิด
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๒" (BS-M)	๐.๕๐	ท่อน	๑,๘๓๖.๔๕	๙๑๘.๒๓	๓๖๗.๒๙	๑๘๓.๖๕	๑,๑๐๑.๘๘	๒๐% ของ
	- ช้องเหล็ก ๙๐ องศา ขนาด ๒"	๒.๐๐	ตัว	๘๕.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑๗.๐๐	๓๔.๐๐	๒๐๔.๐๐	ราคาวัสดุ
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ๒" (ชนิดบอลวาล์ว)	๑.๐๐	ชุด	๘๐๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๑๖๑.๐๐	๑๖๑.๐๐	๙๖๖.๐๐	
	- สวิตช์น้ำไหล (Flow Switch ๑")	๑.๐๐	ชุด	๒๑๘.๘๖	๒๑๘.๘๖	๔๓.๗๗	๔๓.๗๗	๒๖๒.๖๓	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๒"	๓.๐๐	ชุด	๗๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑๔.๐๐	๔๒.๐๐	๒๕๒.๐๐	
	- เช็ควาล์วสวิงทองเหลือง ๒"	๑.๐๐	ชุด	๗๔๙.๐๐	๗๔๙.๐๐	๑๔๙.๘๐	๑๔๙.๘๐	๘๙๘.๘๐	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๒"	๑.๐๐	ชุด	๑๖๕.๐๐	๑๖๕.๐๐	๓๓.๐๐	๓๓.๐๐	๑๙๘.๐๐	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๒"	๑.๐๐	ตัว	๑๔๙.๐๐	๑๔๙.๐๐	๒๙.๘๐	๒๙.๘๐	๑๗๘.๘๐	
	- ฝาปิดปากบ่อเหล็กพร้อมประเก็นยาง ,สลักเกลียว, น็อต	๑.๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	
	รวมงานประสาบที่ปากบ่อบาดาล							๖,๗๐๒.๑๑	
๔	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟ THW-A ๒๕ มม.	๑๖๐.๐๐	ม.	๑๔.๒๖	๒,๒๘๑.๖๐	๒.๘๕	๔๕๖.๐๐	๒,๗๓๗.๖๐	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							๒,๗๓๗.๖๐	
๕	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๑,๒๑๖.๖๓	๑,๒๑๖.๖๓	-	-	๑,๒๑๖.๖๓	ค่าแรงป้ายคิด
	รวมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							๑,๒๑๖.๖๓	ในค่างานต้น
๖	งานป้ายมาตรฐานโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๑,๙๕๘.๓๒	๑,๙๕๘.๓๒	-	-	๑,๙๕๘.๓๒	ทุนป้าย
	รวมงานป้ายมาตรฐานโครงการ							๑,๙๕๘.๓๒	