

# สำเนาฉบับ



## ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยसानดอนจัน หมู่ ๓

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จะดำเนินการโครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยसानดอนจัน หมู่ ๓ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อตรวจสอบราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เลขที่ ๖๘๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยसानดอนจัน หมู่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จึงขอประกาศราคากลางรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเสวต สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

๑. ชื่อโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยसानดอนจั้น หมู่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๒๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน
  - ๑.) งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. เดิม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๐๕ ตร.ม. ๒.) งานถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตร.ม.
  - ๓.) งานถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๒๔.๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘.๙๐ ตร.ม. ๔.) งานถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ตร.ม. ๕.) งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐x๑.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ๖.) งานดินถมบริเวณโครงการปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๒๓,๔๐๒.๕๒ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
  - ๕.๑ บันทึกข้อความการกำหนดราคาากลางของคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - ๕.๒ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง..
  - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 

๑. นางสาวปรมาพร เมฆขยาย	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวประกายวรรณ ชาวนา	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

- ชื่อโครงการก่อสร้าง** ขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยसानคอนจั้น หมู่ 3
- ปริมาณงาน**
- งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. เดิม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 219.05 ตร.ม.
  - งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 88.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 262.50 ตร.ม.
  - งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00 ม. ระยะทางรวม 24.45 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48.90 ตร.ม.
  - งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.00 ม. ระยะทาง 10.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม.
  - งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.20x1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร จำนวน 1 บ่อ
  - งานดินถมบริเวณโครงการ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านห้วยसानคอนจั้น หมู่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

**แบบเลขที่** ตามแบบ อบต.จอมหมอกแก้วกำหนด **ระยะเวลาดำเนินการ** 45 วัน

**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 1 ตุลาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1.1	งานวางป่าและชุดคอ(ขนาดหนัก)	ตร.ม.	88.00	5.14	452.32	1.3795	7.09	623.98
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	219.05	116.37	25,490.85	1.3795	160.53	35,164.63
3.3	งานดินถม							
3.3(1)	งานดินถมวัสดุคลุมรวม	ลบ.ม.	9.00	88.50	796.50	1.3795	122.09	1,098.77
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.22	297.23	4,821.07	1.3795	410.03	6,650.67
4.9	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
4.9(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	262.50	328.45	86,218.13	1.3795	453.10	118,937.91
4.9(2)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	48.90	330.28	16,150.69	1.3795	455.62	22,279.88
4.9(3)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	10.00	335.77	3,357.70	1.3795	463.19	4,631.95
4.9(4)	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	104.70	314.10	1.3795	144.43	433.30
4.9(5)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	63.00	51.57	3,248.91	1.3795	71.14	4,481.87
	หยอดทรายรอยต่อความยาว	ม.	88.00	17.78	1,564.64	1.3795	24.53	2,158.42
5	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	บ่อ	1.00	17,717.39	17,717.39	1.3795	24,441.14	24,441.14
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
							<b>TOTAL</b>	<b>223,402.52</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

223,402.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3795

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

<b>ราคาค่าก่อสร้าง</b>	<b>สองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบสองสตางค์</b>		<b>223,402.52</b>
ขนาดหรือเนื้อที่รวม	321.40	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	695.09	บาท/ตร.ม.	

**แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง**

**ชื่อโครงการก่อสร้าง** ขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยसानคอนจั้น หมู่ 3

**ปริมาณงาน**


- 1.งานรื้อผิวถนน ค.ส.ถ. เดิม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 219.05 ตร.ม.
- 2.งานถนน ค.ส.ถ. กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 88.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 262.50 ตร.ม.
- 3.งานถนน ค.ส.ถ. กว้าง 2.00 ม. ระยะทางรวม 24.45 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48.90 ตร.ม.
- 4.งานถนน ค.ส.ถ. กว้าง 1.00 ม. ระยะทาง 10.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม.
- 5.งานบ่อพัก ค.ส.ถ. ขนาด 1.20x1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร จำนวน 1 บ่อ
- 6.งานดินถมบริเวณโครงการ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านห้วยसानคอนจั้น หมู่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


**แบบเลขที่** ตามแบบ อบต.จอมหมอกแก้วกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 1 ตุลาคม 2563

(ลงชื่อ).....  .....


(นางสาวปรมาพร เมฆชาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  .....

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  .....

(นางสาวประกายวรรณ ชาวนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง