



ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดิน
จากบ้านนายกรกต ชัยณัฐนันท์ หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จะดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินจากบ้านนายกรกต ชัยณัฐนันท์ หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดทำราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เลขที่ ๓๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จึงขอประกาศราคากลางรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดิน จากบ้านนายกรกต ชัยณัฐนันท์ หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๖๔,๒๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรางชั้น ๓ ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน ๒. บ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๗x๑.๗๒ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๘,๑๕๐.๖๗ บาท (สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ บันทึกข้อความการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๒ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. น.ส.ปรมาพร เมฆขยาย	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์	ตำแหน่งนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๓. น.ส. สุชานันท์ เอกตาแสง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แผ่นที่ 1 / 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดิน จากบ้านนายกรกต ชัยณัฐนันท์ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันต้อม หมู่ที่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน 1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 เมตร รวมจำนวน 27 ท่อน

2. บ่อพัก คสล. ขนาด 1.72 x 1.72 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบ อบต.จอมหมอกแก้วกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

ใช้ราคากลาง 1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

2. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาพาณิชย์) จังหวัดเชียงราย เดือน เมษายน 2566

3. สืบราคาวัสดุจากร้านค้าภายในพื้นที่

4. ราคาน้ำมันดีเซล B 7 ที่อำเภอเมือง 32.00-32.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	220,771.72	1.3822	305,150.67	ฝนตกชุก1
2	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			308,150.67	
	ตัวอักษร	(สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)			

ลงชื่อ..... 


(น.ส.ปรมาพร เมฆขยาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(น.ส.สุชานันท์ เอกตาแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดิน จากบ้านนายกรกต ชัยฉวีรัตน์ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันต้อม หมู่ที่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน 1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 เมตร รวมจำนวน 27 ท่อน 2. ป่อพัก คสล. ขนาด 1.72 x 1.72 เมตร จำนวน 2 บ่อ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 27 ท่อน									
1	งานดินชุดพร้อมถมคืน	15.66	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,630.88	2,630.88	
2	งานทรายรองพื้น	2.43	ลบ.ม.	467.29	1,135.51	112.00	272.16	1,407.67	
3	งานคอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ ST. 180 ksc.)	5.67	ลบ.ม.	1,719.63	9,750.30	327.00	1,854.09	11,604.39	
4	งานคอนกรีตเทลิคท้อ (คอนกรีตผสมเสร็จ ST. 180 ksc.)	5.67	ลบ.ม.	1,719.63	9,750.30	327.00	1,854.09	11,604.39	
5	งานวางท่อ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 ม.	27.00	ท่อน	2,531.24	68,343.48	-	-	68,343.48	
พร้อมวาง เรียงและยาแนว									
6	งานทรายถมหลังท่อ	74.79	ลบ.ม.	467.29	34,948.62	112.00	8,376.48	43,325.10	
7	งานดินถมหลังท่อ	48.60	ลบ.ม.	120.41	5,851.93	-	-	5,851.93	
2. งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.72 x 1.72 ม. จำนวน 2 บ่อ									
8	งานดินชุด	3.54	ลบ.ม.	-	-	168.00	594.72	594.72	
9	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	0.28	ลบ.ม.	467.29	130.84	112.00	31.36	162.20	
10	งานคอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ ST. 180 ksc.)	0.70	ลบ.ม.	1,719.63	1,203.74	327.00	228.90	1,432.64	คอนกรีตหยาบ
11	งานคอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ ST. 240 ksc.)	3.74	ลบ.ม.	1,850.47	6,920.76	327.00	1,222.98	8,143.74	คอนกรีตโครงสร้าง
รวมยอดยกไป								155,101.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 2 / 2

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดิน จากบ้านนายกรกต ชัยณัฐนันท์ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้อม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันต้อม หมู่ที่ 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน 1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลิ้นรางชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 เมตร รวมจำนวน 27 ท่อน 2. บ่อพัก คสล. ขนาด 1.72 x 1.72 เมตร จำนวน 2 บ่อ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							155,101.14	
12	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 ม.ม.	0.30	ตัน	25,658.79	7,697.64	4,400.00	1,320.00	9,017.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	51.40	462.60	-	-	462.60	
13	งานไม้แบบ	37.78	ตร.ม.	-	-	139.00	5,251.42	5,251.42	
	- ไม้แบบ	17.46	ลบ.ฟ.	747.66	13,054.14	-	-	13,054.14	
	- ไม้ค้ำยัน	5.22	ลบ.ฟ.	672.90	3,512.54	-	-	3,512.54	
	- ตะปู	10.00	กก.	56.07	560.70	-	-	560.70	
14	งานฝาปิดตะแกรงเหล็ก								
	- เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	2.00	ท่อน	722.05	1,444.10	-	-	1,444.10	
	- เหล็กแบน 0.050 x 0.006 ม.	22.00	ท่อน	467.29	10,280.38	-	-	10,280.38	
	- เหล็กแบน 0.100 x 0.012 ม.	7.00	ท่อน	1,878.51	13,149.57	-	-	13,149.57	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	694.68	กก.	-	-	10.00	6,946.80	6,946.80	
	-งานทาสีกันสนิม	23.50	ตร.ม.	49.71	1,168.19	35.00	822.50	1,990.69	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง							220,771.72	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	